

Identifikačné údaje žiadateľa	Členovia štatutárneho orgánu	Charakteristika zariadenia	Umiestnenie zariadenia	Elektrický výkon [MW]	Tepelný výkon [MW]
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 36361518	predseda predstavenstva Ing. Andrej Juris	Rekonštrukcia vedenia 2 x 110 kV č. V8887/V8888: ide o kompletnú rekonštrukciu existujúceho vedenia 2 x 110 kV č. V8887/V8888 v úseku od portálu elektrickej stanice Podunajské Biskupice po stožiar č. 26, a to z dôvodu zlého technického stavu daného vedenia. Prenosová schopnosť vedenia bude po rekonštrukcii 80 MVA, s použitím konštrukcie stožiara typu „Súdok – úzky“. Rekonštrukcia vedenia bude mať za následok zvýšenie predpokladanej životnosti rekonštruovaného vedenia na ďalších 40 rokov.	Energetické zariadenie bude umiestnené v pôvodnej trase vedenia 2 x 110 kV č. V8887/V8888.	0	

Identifikačné údaje žiadateľa	Členovia štatutárneho orgánu	Charakteristika zariadenia	Umiestnenie zariadenia	Elektrický výkon [MW]	Tepelný výkon [MW]
Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 01 Martin, IČO: 36403016	predseda predstavenstva Ing. Viktor Leščinský člen predstavenstva Ing. Jaroslav Mihál člen predstavenstva Ing. Miroslav Šugár	Cieľom investičného zámeru je naplniť smernicu o priemyselných emisiách 2010/75/EU a vyhlášky MŽP SR č. 410/2012. Proces ekologizácie prebieha v dvoch etapách. V I. etape, ktorá predstavovala rekonštrukciu uhoľného kotla K4 na moderný fluidný kotol spaľujúci biomasu. V II. Etape ekologizácie má za cieľ investičný zámer ukončiť prevádzku hnedouhoľných kotlov K6 a K7, ktoré budú nahradené tromi identickými kogeneračnými jednotkami (ďalej len „KGJ“) na zemný plyn s výkonom 3 x 10 MWt. Získané teplo z KGJ bude dodávané do systému CZT, ktorého jediným dodávateľom je žiadateľ, teda Martinická teplárenská, a.s.. Súčasťou KGJ je aj plánovaná výroba elektriny s celkovým inštalovaným výkonom 3 x 9,78 MWe. KGJ sa budú prevádzkovať v základozariadení podľa potreby dodávok tepla. Súčasťou ekologizácie je aj inštalácia 4 ks hrúcovodných kotlov na zemný plyn s celkovým inštalovaným tepelným výkonom 4 x 15 MWt. Horúcovodné kotly budú dodávať teplo priamo do sústavy CZT. Využívať sa budú ako špičkové a záložné zdroje. Za účelom optimalizácie prevádzky sa vybuduje akumulčná nádrž na horúcu vodu. Zo súčasných zariadení zostane v prevádzke vysokotlakový parný kotol K4 na drevnú štiepku. Kotly K5, K6, K7 ktoré slúžili na výrobu tepla z uhlia, budú zrušené. Rovnako bude zrušená aj protitlaková turbína na výrobu elektriny TG2. Vysokotlakový parný kotol K4 bude prepojený s turbínou TG3, ktorej súčasný elektrický výkon 32 MWe bude znížený na približne 10 MWe. Celkový inštalovaný tepelný výkon zdroja bude 150 MWt z toho 135 MWt bude dodaných do systému CZT. Centralizovaný zdroj spoločnosti Martinická teplárenská a. s. bude naďalej vyrábať teplo a elektrinu v kombinovanej výrobe s podielom využitia obnoviteľných zdrojov na úrovni približne 50%.	Energetické zariadenia budú umiestnené v areáli spoločnosti Martinická teplárenská, a.s. Robotnícka 17, Martin. , Vymedzené územie sústavy CZT nebude zmenené.	39	150

